

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๔๔๔,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง โดยก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หอถังเหล็ก ๑๒ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายชั่วคราวอย่างละ ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นเงิน จำนวน ๕๐๓,๒๔๒.๐๘.-บาท (ห้าแสนสามพันสองร้อยสี่สิบสองบาทแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖.๒. บัญชีรายการและประมาณการราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญฤทธิ์ จันทร์ศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ร้อยโท พรศักดิ์ คำแดง	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง	กรรมการ
๓. นางวนิดา ไกรสิทธิ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙
ตำบลท่ายาง อำเภอกงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

๑.ความเป็นมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง สมัยวิสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ ๕.๕ พิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ ข้อ ๕.๕.๑ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ราษฎรได้น้ำอุปโภค - บริโภคอย่างทั่วถึง

๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่จัดจ้าง

๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ณ วันที่เสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ มาตรฐานฝีมือช่างจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญาตรีระดับไม่ต่ำกว่า ปวช.สาขาช่างก่อสร้างอย่างน้อย ๑ คน

๔.คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (งานจัดซื้อจัดจ้าง) หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง(งานก่อสร้าง)

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง โดยก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หอถังเหล็ก ๑๒ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายชั่วคราวอย่างละ ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท รายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ มีรายการและปริมาณงานดังต่อไปนี้

๑. งานฐานรากหอดังสูง ประกอบด้วย

๑.๑. ขุดดิน - กลบดิน	จำนวน	๑๕.๗๐	ลบ.ม.
๑.๒. ทราฮายาบ	จำนวน	๑.๕๐	ลบ.ม.
๑.๓. คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔ (๒๔๐ ksc.)	จำนวน	๓.๘๔	ลบ.ม.
๑.๔ เหล็กเส้นกลม ๑๖ มม.	จำนวน	๓๓.๓๓	กก.
๑.๕ เหล็กเส้นกลม ๑๘ มม.	จำนวน	๑๕๐.๐๐	กก.
๑.๖ สวดผูกเหล็ก	จำนวน	๔	กก.
๑.๗ นี้อัดยัดหอดังพร้อมแหวน ขนาด ๑๘ มม. ยาว ๐.๘๕ ม.	จำนวน	๘	ชุด
๑.๘ ไม้แบบ	จำนวน	๑๔.๐๐	ตร.ม.

๒. งานหอดังเหล็กเก็บน้ำ (รวมอุปกรณ์ทุกชนิดจากปากบ่อไปยังหอดังเหล็กเก็บน้ำ) หอดังเหล็กสำเร็จรูปแบบทรง ๑๒ เหลี่ยมขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.สูงประมาณ ๑๒.๐๐ รวมค่าแรงติดตั้ง

๓. งานติดตั้งชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำ

๓.๑. ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้

๔. เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ

๔.๑. เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๕. งานฐานรากถังกรอง (ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม)

๕.๑ ขุดดิน	จำนวน	๐.๕๔	ลบ.ม.
๕.๒ ทราฮายาบอัดแน่น	จำนวน	๐.๑๕	ลบ.ม.
๕.๓ คอนกรีต ๑:๒:๔	จำนวน	๐.๔๕	ลบ.ม.
๕.๔ เหล็ก RB ๑๘ มม.	จำนวน	๑๐.๐๐	กก.
๕.๖ สวดผูกเหล็ก	จำนวน	๐.๕๐	กก.

๖. งานถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด ๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายในถังกรองรวมค่าแรงงานและติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

๗. งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถัง

๗.๑ ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ๑๒"	จำนวน	๒	ท่อน
๗.๒ ท่อ พีวีซี ขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕	จำนวน	๑	ท่อน
๗.๓ ยูเนียน ขนาด ๑๒" (เหล็ก)	จำนวน	๒	อัน
๗.๔ นิปปเปิล ขนาด ๑๒" (เหล็ก)	จำนวน	๔	อัน
๗.๕ ข้อต่อฉาก ขนาด ๑๒"	จำนวน	๘	อัน
๗.๖ ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาด ๑๒"	จำนวน	๒	ชุด
๗.๗ ข้อต่อสามทาง ๕๐*๕๐*๕๐ มม.(เหล็ก)	จำนวน	๑	อัน
๗.๘ ค่าแรงงานต่อท่อและอุปกรณ์	จำนวน	๑	งาน

๘. งานอื่นๆ

๘.๑ งานรื้อถอนเครื่องสูบน้ำเดิม	จำนวน	๑	งาน
๘.๒ งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำใหม่	จำนวน	๑	ชุด
- ท่อ พีวีซี ขนาด ๑ ๑/๔	จำนวน	๑๐	ท่อน
- ข้อต่อท่อ พีวีซี ขนาด ๑ ๑/๔ นิ้ว เหล็วยานอก	จำนวน	๑๐	อัน
- ข้อต่อท่อ พีวีซี ขนาด ๑ ๑/๔ นิ้ว เหล็วยานใน	จำนวน	๑๐	อัน
- กาว ๒๕๐ g	จำนวน	๑	กระปุก
- ผ้าพันเกลียว	จำนวน	๒	ม้วน
- เชือกไวยักษ์ ๑๐ มม.	จำนวน	๕๐	เมตร

๖.การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดลงของราคางานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณสูตรดังนี้

P = ราคางานต่อหน่วยหรือราคางานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

P_o = ราคาต่องานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วต่อกรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่ต้องหักด้วย ๔ % เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔ % เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ใช้สูตรค่า K

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

ข้อ ๒.๑ ใช้สูตร $K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ \text{ lt/lo} + ๐.๑๐ \text{ Ct/Co} + ๐.๔๐ \text{ Mt/Mo} + ๐.๑๐ \text{ St/So}$

กำหนดเวลาส่งมอบงานจ้าง

- กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับจากวันเสนอราคา
- ระยะเวลาก่อสร้าง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๗.หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก

การพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘.วงเงินงบประมาณ

ภายในวงเงินงบประมาณ ๔๔๙,๐๐๐.-บาท

๙.งวดงานและการจ่ายเงิน

การก่อสร้างกำหนดการแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๐.อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๑.กำหนดระยะประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องประกันความชำรุดบกพร่องระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑๒.พื้นที่ดำเนินการ บ้านจุฬารณย์พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง ตำบลท่ายาง ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจสอบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ) วิไล ประธานกรรมการ
(นายบุญฤทธิ์ จันทร์ศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ
(นางสาวอภิญา ทรงสุรางค์)
รองปลัด อบต.ท่ายาง

(ลงชื่อ) ฉัตร ไกรสินธุ์ กรรมการ
(นางวนิดา ไกรสินธุ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบประปาบาดาลขนาดเล็ก)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ ป.ร.๔ จำนวน ๕..... แผ่น

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor - F	ภาษี ๗ %	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานฐานรากหอดึงเหล็ก	๓๔,๐๑๘.๖๕	๑.๓๐๙๑	๐.๐๐	๔๔,๕๓๓.๘๐๙๑	
๒	งานหอดึงเหล็กรวมอุปกรณ์	๒๓๓,๖๔๔.๐๐	๑.๓๐๙๑	๐.๐๐	๓๐๕,๘๖๓.๓๖	
๓	งานติดตั้งชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๐.๐๐	๑๓,๐๙๑.๐๐	
๔	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำมอเตอร์จุ่มใต้	๒๑,๐๒๙.๐๐		๑.๐๗	๒๒,๕๐๑.๐๓	
๕	งานฐานรากถังกรอง	๒,๙๘๓.๕๓	๑.๓๐๙๑	๐.๐๐	๓,๙๐๕.๗๔	
๖	งานถังกรอง	๗๕,๐๐๐.๐๐	๑.๓๐๙๑		๙๘,๑๘๒.๕๐	
๗	งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถัง	๗,๕๗๒.๐๒	๑.๓๐๙๑	๐.๐๐	๙,๙๑๒.๕๓	
๘	งานอื่นๆ	๔,๐๑๒.๐๐	๑.๓๐๙๑		๕,๒๕๒.๑๑	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %					
	ประกันผลงานหัก ๐ %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %					
รวมค่าก่อสร้าง					๕๐๓,๒๔๒.๐๘	
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ						
ห้าแสนสามพันสองร้อยสี่สิบสองบาทแปดสตางค์						


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๗๗๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลงชื่อ


(นายบุญฤทธิ์ จันทศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าที่ร้อยโท


(พรศักดิ์ คำแดง)

กรรมการ

ปลัด อบต.ท่ายาง

ลงชื่อ


(นางวนิดา ไกรสิทธิ์)

กรรมการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ใบประมาณราคา

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๕

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็กหอดักเหล็กแบบทรงกลมขอบเหลี่ยมขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๒ ม.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๙ ตำบลท้ายาง อำเภอทุ่งใหญ่

แบบเลขที่

รายการเลขที่ / ฝ่าย / งาน

ส่วนโยธา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานฐานรากหอดักสูง								
	เสาเข็ม ค.ส.ล. ทกเหลี่ยมกลาง ๐.๑๕*๖.๐๐ ม.	-	ต้น	-	-	-	-	-	
	ขุดดิน - กลับดิน	๑๕.๗๐	ลบ.ม.	-	-	๑๖๘.๐๐	๒,๖๓๗.๖๐	๒,๖๓๗.๖๐	
	ทรายหยาบ	๑.๕๐	ลบ.ม.	๗๐๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๑๐๔.๐๐	๑๕๖.๐๐	๑,๒๐๖.๐๐	
	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	-	ลบ.ม.	๑,๕๔๘.๐๐	-	๔๒๖.๐๐	-	-	
	คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔ (๒๔๐ KSC.)	๓.๘๔	ลบ.ม.	๒,๖๒๐.๐๐	๑๐,๐๖๐.๘๐	๔๑๙.๐๐	๑,๖๐๘.๙๖	๑๑,๖๖๙.๗๖	
	ตะปู	-	กก.	๕๑.๔๐	-	-	-	-	
	เหล็กเส้นกลม Ø ๖ มม.	๓๓.๓๓	กก.	๒๑.๘๘๓	๗๒๙.๖๙	๔.๔๐	๑๔๖.๖๕	๘๗๖.๓๔	
	เหล็กเส้นกลม Ø ๘ มม.	๑๕๐.๐๐	กก.	๒๐.๘๘๒	๓,๑๒๒.๓๐	๔.๔๐	๖๖๐.๐๐	๓,๗๘๒.๓๐	
	ลวดผูกเหล็ก	๔.๐๐	กก.	๕๐.๑๖	๒๐๐.๖๔	-	-	๒๐๐.๖๔	
	นอตยี่ห้อทองพร้อมแหวนขนาด Ø ๒๕ มม. ยาว ๐.๘๕ ม.	๘.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	-	-	๒,๘๐๐.๐๐	ร.
	ไม้แบบ	๑๔.๐๐	ตร.ม.	๖๑๒.๐๐	๘,๕๖๘.๐๐	๑๖๒.๐๐	๒,๒๖๘.๐๐	๑๐,๘๓๖.๐๐	
							รวม	๓๔,๐๑๘.๖๕	

แบบ ปร.๕ ผ่านที่ ๒/๕

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่

รายการเลขที่

၂၆၂-

โยธยา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

ใบประมาณราคา

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๓/๕

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ (แบบบาดาลขนาดเล็กหอดึงเหล็กแบบทรงกลมขอบเหลี่ยมขนาดความจุ ๑๒ ลบ.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๙ ตำบลท้ายาง อำเภอทุ่งใหญ่

แบบเลขที่

รายการเลขที่ /

ฝ่าย / งาน

ส่วน

โยธา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓	งานติดตั้งชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำ								
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ตู้	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ราคาสืบ
							รวม	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๔	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้								
	เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้ ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๒๑,๐๒๙.๐๐	๒๑,๐๒๙.๐๐	-	-	๒๑,๐๒๙.๐๐	ราคาสืบ
							รวม	๒๑,๐๒๙.๐๐	
๕	งานฐานรากถังกรอง(ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม)				-			-	
	ขุดดิน	๐.๔๕	ลบ.ม.			๑๖๘.๐๐	๗๕.๖๐	๗๕.๖๐	
	ทรายหยาบอัดแน่น	๐.๑๕	ลบ.ม.	๗๐๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๑๐๔.๐๐	๑๕.๖๐	๑๒๐.๖๐	
	คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๔๕	ลบ.ม.	๒,๕๓๗.๕๗	๑,๑๕๙.๙๑	๔๓๙.๐๐	๑๘๘.๕๕	๑,๓๔๘.๔๖	
	ไม้แบบ	๑.๕๐	ตร.ม.	๖๑๒.๐๐	๙๑๘.๐๐	๑๖๒.๐๐	๒๔๓.๐๐	๑,๑๖๑.๐๐	
	ตะปู	-	กก.	๓๗.๓๙	-		-	-	
	เหล็ก RB Ø ๙ มม.	๑๐.๐๐	กก.	๒๐.๘๘๒	๒๐๘.๘๐	๔.๔๐	๔๔.๐๐	๒๕๒.๗๙	
	ลวดผูกเหล็ก	๐.๕๐	กก.	๕๐.๑๖	๒๕.๐๘		-	๒๕.๐๘	
							รวม	๒,๙๘๓.๕๓	

แบบ ปร.๕
แผ่นที่ ๕/๕

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ถึงเหล็กแบบพรางคมขอบเหลี่ยมขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๒ ม.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่

แบบเลขที่

รายการเลขที่ / ฝ่าย / งาน

ส่วนโยธา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]