

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำ หมู่บ้าน สวป.(ซอย๒ , ซอย๓) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โดยปรับปรุงฝาดปิดคูระบายน้ำพร้อมทำการขุดลอกคูระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (เงินสี่แสนบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๗๑,๗๘๒.๑๔.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทสิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖.๒. บัญชีรายการและประมาณการราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายบุญฤทธิ์ จันทศรี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒.นางสาวมัทธมา โชติพันธุ์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ
๓.นางวนิดา ไกรสิทธิ์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงครุฑบายน้ำ หมู่บ้าน สวป. (ชอย 2 ชอย 3)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 11 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน

3

แผ่น

คำนวณราคา โดย

เมื่อวันที่ 30-มี.ค.-69

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	283,998.28	1.3091	371,782.14	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	371,782.14
				ราคาประมาณ	371,782.14

ราคาประมาณ สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทสิบสี่สตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ที่ 121 / 2569 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญฤทธิ์ จันทศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวนิดา ไกรสิทธิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวมัณฑิมา โชติพันธุ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงคูระบายน้ำ หมู่บ้าน สวป. (ซอย 2 ซอย 3)

สถานที่ก่อสร้าง ม.11 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานรื้อชุดลอกคูระบายน้ำพร้อมขนทิ้ง	620.00	เมตร	-	-	50.00	31,000.00	31,000.00	
2	งานฝาดูระบายน้ำ (หล่อใหม่)			-	-	-	-	-	
	2.1 ฝาดู คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 x 0.10 ม.	80.00	ฝ่า	-	-	10.00	800.00	800.00	
	- คอนกรีต	1.64	ลบ.ม.	1,850.00	3,034.00	419.00	687.16	3,721.16	
	- ไม้แบบ	8.20	ลบ.ฟ.	540.00	4,428.00	-	-	4,428.00	
	- เหล็ก RB-9	275.00	กก.	20.798	5,719.45	4.40	1,210.00	6,929.45	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	49.07	343.49	-	-	343.49	
	- ค่าแรง ไม้แบบ	16.40	ตร.ม.	-	-	139.00	2,279.60	2,279.60	
	2.2 ฝาดู คสล. ขนาด 0.40 x 0.50 x 0.10 ม.	460.00	ฝ่า	-	-	10.00	4,600.00	4,600.00	
	- คอนกรีต	9.28	ลบ.ม.	1,850.00	17,168.00	419.00	3,888.32	21,056.32	
	- ไม้แบบ	41.76	ลบ.ฟ.	540.000	22,550.40	-	-	22,550.40	
	- เหล็ก RB-9	1,139.00	กก.	20.798	23,688.92	4.40	5,011.60	28,700.52	
	- ลวดผูกเหล็ก	28.00	กก.	49.07	1,373.96	-	-	1,373.96	
	- ค่าแรง ไม้แบบ	83.52	ตร.ม.	-	-	139.00	11,609.28	11,609.28	
	2.3 ฝาดู คสล. ขนาด 0.45 x 0.50 x 0.05 ม.	38.00	ฝ่า	-	-	10.00	380.00	380.00	
	- คอนกรีต	1.045	ลบ.ม.	1,850.00	1,933.25	419.00	437.85	2,371.10	
	- ไม้แบบ	3.99	ลบ.ฟ.	540.00	2,154.60	-	-	2,154.60	

	- เหล็ก RB-9	170.00	กก.	20.798	3,535.66	4.40	748.00	4,283.66	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	49.07	196.28	-	-	196.28	
	- ค่าแรงไม้แบบ	7.98	ตร.ม.	-	-	139.00	1,109.22	1,109.22	
	2.4 ฝาคลุม คสล. ขนาด 0.30 x 0.50 x 0.10 ม.	100.00	ผ.		-	10.00	1,000.00	1,000.00	
	- คอนกรีต	1.50	ลบ.ม.	1,850.00	2,775.00	419.00	628.50	3,403.50	
	- ไม้แบบ	8.00	ลบ.ฟ.	540.00	4,320.00	-	-	4,320.00	
	- เหล็ก RB-9	245.60	กก.	20.798	5,107.98	4.40	1,080.64	6,188.62	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	49.07	294.42	-	-	294.42	
	- ค่าแรงไม้แบบ	16.00	ตร.ม.	-	-	139.00	2,224.00	2,224.00	
	- ท่อ พีวี ซี ขนาด 1.5 นิ้ว (8.5)	15.00	ท่อน	102.80	1,542.00	-	-	1,542.00	
3	งานทาสีฝากระดานน้ำเหล็ก (ซ่อม)	45.00	ผ.		-	10.00	450.00	450.00	
	3.1 งานทาสีน้ำมันชนิดกันสนิม	58.50	ตร.ม.	66.00	3,861.00	38.00	2,223.00	6,084.00	
4	งานดูระบายน้ำ				-	-	-	-	
	- ขุดดิน	2.08	ลบ.ม.	-	-	168.00	349.44	349.44	
	- คอนกรีต	0.96	ลบ.ม.	1,850.00	1,776.00	419.00	402.24	2,178.24	
	- ไม้แบบ	14.40	ตร.ม.	-	-	139.00	2,001.60	2,001.60	
	ไม้แบบ	11.52	ลบ.ฟ.	540.00	6,220.80	-	-	6,220.80	
	ไม้โครง	3.45	ลบ.ฟ.	460.00	1,587.00	-	-	1,587.00	
	ตะปู	2.00	กก.	31.78	63.56	-	-	63.56	
	- เหล็ก RB-6 mm.	26.60	กก.	21.753	578.62	4.40	117.04	695.66	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	49.07	98.14	-	-	98.14	
5	งานวางท่อ คสล.				-	-	-	-	
	- ขุดดิน	3.32	ลบ.ม.	-	-	168.00	557.76	557.76	
	- ท่อ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 m.	27.00	ท่อน	350.00	9,450.00	140.00	3,780.00	13,230.00	
	- บ่อพักสำหรับรับท่อ 0.30 m.	4.00	บ่อ	1,450.00	5,800.00	140.00	560.00	6,360.00	
	- ฝาบ่อพัก คสล.	4.00	ผ.	1,450.00	5,800.00	10.00	40.00	5,840.00	

	- คอนกรีต	0.17	ลบ.ม.	1,850.00	312.65	419.00	70.81	383.46
	- ไม้แบบ	1.04	ลบ.พ.	540.00	561.60	-	-	561.60
	- เหล็ก RB-9	19.43	กก.	20,798	404.10	4.40	85.49	489.59
	- ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	49.07	49.07	-	-	49.07
	- ค่าแรงไม้แบบ	1.04	ตร.ม.	-	-	139.00	144.56	144.56
6	งานผูกข้อเหล็ก	6.00	ชุด		-		-	-
	- เหล็กแบบ 2 1/2 นิ้วหนา 4 มม.	281.75	กก.	27.00	7,607.25	12.00	3,381.00	10,988.25
	- เหล็กฉาก 2 1/2 นิ้วหนา 4 มม.	106.50	กก.	27.00	2,875.50	12.00	1,278.00	4,153.50
	- งานทาสีน้ำมันชนิดกันสนิม	22.62	ตร.ม.	66.00	1,492.92	38.00	859.56	2,352.48
7	งานฝ้าลูกเหล็ก	5.00	ชุด		-		-	-
	- เหล็กแบบ 2 นิ้วหนา 6 มม.	33.38	กก.	27.00	901.26	12.00	400.56	1,301.82
	- เหล็กแบบ 2 นิ้วหนา 4 มม.	67.11	กก.	27.00	1,811.97	12.00	805.32	2,617.29
	- งานทาสีน้ำมันชนิดกันสนิม	3.47	ตร.ม.	66.00	229.02	38.00	131.86	360.88
8	งานติดตั้งคอนกรีตขอบคูระบายน้ำ	225.00	ม.	-	-	100.00	22,500.00	22,500.00
	- ซีเมนต์เกรดที่ ขนาด 25 กก.	70.00	ถุง	336.00	23,520.00	-	-	23,520.00
					-		-	-
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							283,998.28

จัดทำแบบสรุปรายงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงระบบน้ำ หมู่บ้าน สวป. (ซอย ๒, ซอย ๓) หมู่ที่ ๑๑
ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
.....

๑.ความเป็นมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ได้มีการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบน้ำ หมู่บ้าน สวป.(ซอย ๒ ,ซอย ๓) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ายาง หน้า ๖๒/๖๗ ตั้งไว้เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) นั้น

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

๒.๒ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่ไหลสะดวกและป้องกันน้ำท่วมขัง

๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่จัดจ้าง

๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ณ วันที่เสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ มาตรฐานฝีมือช่างจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิตระดับไม่ต่ำกว่า ปวช.สาขาช่างก่อสร้างอย่างน้อย ๑ คน

๔.คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ (งานจัดซื้อจัดจ้าง) หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง(งานก่อสร้าง)

โครงการปรับปรุงกระบายน้ำหมู่บ้าน สวป.(ซอย ๒,ซอย๓) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ายาง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงกระบายน้ำ หมู่บ้าน สวป. (ซอย ๒ , ซอย ๓) หมู่ที่ ๑๑ โดยปรับปรุงฝาดักกระบายน้ำพร้อมทำการขุดลอกกระบายน้ำรายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาด้วย พร้อมนี้ มีรายการและปริมาณงานดังต่อไปนี้

๑. งานรื้อขุดลอกกระบายน้ำพร้อมขนทิ้ง	จำนวน ๖๒๐.๐๐ ม.
๒. งานฝาดกระบายน้ำ (หล่อใหม่)	
๒.๑.ฝาดู คสล.ขนาด ๐.๕๐x๐.๕๐x๐.๑๐ ม.	จำนวน ๘๐.๐๐ ฝาด
- คอนกรีต	จำนวน ๑.๖๔ ลบ.ม.
- ไม้แบบ	จำนวน ๘.๒๐ ลบ.ฟ.
- เหล็ก RB-๙	จำนวน ๒๗๕.๐๐ กก.
- ลวดผูกเหล็ก	จำนวน ๗.๐๐ กก.
- ค่าแรงไม้แบบ	จำนวน ๑๖.๔๐ ตร.ม.
๒.๒.ฝาดู คสล.ขนาด ๐.๔๐x๐.๕๐x๐.๑๐ ม.	จำนวน ๔๖๐.๐๐ ฝาด
- คอนกรีต	จำนวน ๙.๒๘ ลบ.ม.
- ไม้แบบ	จำนวน ๔๑.๗๖ ลบ.ฟ.
- เหล็ก RB-๙	จำนวน ๑,๑๓๙.๐๐ กก.
- ลวดผูกเหล็ก	จำนวน ๒๘.๐๐ กก.
- ค่าแรงไม้แบบ	จำนวน ๘๓.๕๒ ตร.ม.
๒.๓.ฝาดู คสล.ขนาด ๐.๔๕x๐.๕๐x๐.๐๕ ม.	จำนวน ๓๘.๐๐ ฝาด
- คอนกรีต	จำนวน ๑,๐๔๕.๐๐ลบ.ม.
- ไม้แบบ	จำนวน ๓.๙๙ ลบ.ฟ.
- เหล็ก RB-๙	จำนวน ๑๗๐.๐๐ กก.
- ลวดผูกเหล็ก	จำนวน ๔.๐๐ กก.
- ค่าแรงไม้แบบ	จำนวน ๗.๙๘ ตร.ม.
๒.๔.ฝาดู คสล.ขนาด ๐.๓๐x๐.๕๐x๐.๑๐ ม.	จำนวน ๑๐๐.๐๐ ฝาด
- คอนกรีต	จำนวน ๑.๕๐ ลบ.ม.
- ไม้แบบ	จำนวน ๘.๐๐ ลบ.ฟ.
- เหล็ก RB-๙	จำนวน ๒๔๕.๖๐ กก.
- ลวดผูกเหล็ก	จำนวน ๖.๐๐ กก.
- ค่าแรงไม้แบบ	จำนวน ๑๖.๐๐ ตร.ม.
- ท่อ พี วี ซี ขนาด ๑.๕ นิ้ว (๘.๕)	จำนวน ๑๕.๐๐ ท่อน
๓. งานทาสีฝาดกระบายน้ำเหล็ก (ซ่อม)	จำนวน ๔๕.๐๐ ฝาด
๓.๑ งานทาสีน้ำมันชนิดกันสนิม	จำนวน ๕๘.๕๐ ตร.ม.
๔. งานกระบายน้ำ	
- ขุดดิน	จำนวน ๒.๐๘ ลบ.ม.
- คอนกรีต	จำนวน ๐.๙๖ ลบ.ม.
- ไม้แบบ	จำนวน ๑๔.๔๐ ตร.ม.

- ไม้แบบ	จำนวน ๑๑.๕๒ ลบ.ฟ.
- ไม้คร่ำ	จำนวน ๓.๔๕ ลบ.ฟ.
- ตะปู	จำนวน ๒.๐๐ กก.
- เหล็ก RB-๖mm	จำนวน ๒๖.๖๐ กก.
- ลวดผูกเหล็ก	จำนวน ๒.๐๐ กก.

๕. งานวางท่อ คสล.

- ขุดดิน	จำนวน ๓.๓๒ ลบ.ม.
- ท่อ คสล.ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ m	จำนวน ๒๗.๐๐ ท่อน
- บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อ ๐.๓๐ m	จำนวน ๔.๐๐ บ่อ
- ฝาบ่อพัก คสล.	จำนวน ๔.๐๐ ฝา
- คอนกรีต	จำนวน ๐.๑๗ ลบ.ม.
- ไม้แบบ	จำนวน ๑.๐๔ ลบ.ฟ.
- เหล็ก RB-๔	จำนวน ๑๙.๔๓ กก.
- ลวดผูกเหล็ก	จำนวน ๑.๐๐ กก.
- ค่าแรงไม้แบบ	จำนวน ๑.๐๔ ตร.ม.

๖. งานฝาบ่อพักเหล็ก

- เหล็กแบน ๒ ½ นิ้วหนา ๔ มม.	จำนวน ๒๘๑.๗๕ กก.
- เหล็กฉาก ๒ ½ นิ้วหนา ๔ มม.	จำนวน ๑๐๖.๕๐ กก.
- งานทาสีน้ำมันชนิดกันสนิม	จำนวน ๒๒.๖๒ ตร.ม.

๗. งานฝาคูเหล็ก

- เหล็กแบน ๒ นิ้วหนา ๖ มม.	จำนวน ๓๓.๓๘ กก.
- เหล็กแบน ๒ นิ้วหนา ๔ มม.	จำนวน ๖๗.๑๑ กก.
- งานทาสีน้ำมันชนิดกันสนิม	จำนวน ๓.๔๗ ตร.ม.

๘. งานตัดแต่งคอนกรีตขอบคูระบายน้ำ

- ซีเมนต์เกรนาร์ ขนาด ๒๕ กก.	จำนวน ๒๒๕.๐๐ ม.
	จำนวน ๗๐.๐๐ ถุง

๖. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดของราคางานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณสูตรดังนี้

P = ราคางานต่อหน่วยหรือราคางานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

Po = ราคาต่องานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วต่อกรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่ต้องหักด้วย ๔ % เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔ % เมื่อต้องเรียกค่า
งานคืน

ใช้สูตรค่า K

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$

๖.กำหนดเวลาส่งมอบงานจ้าง

- กำหนดยื่นราคาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่อนุมัติราคากลาง
- ระยะเวลาก่อสร้าง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๗.หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก

การพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘.วงเงินงบประมาณ

ภายในวงเงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๙.งวดงานและการจ่ายเงิน

การก่อสร้างกำหนดการแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๐.อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง


๑๑.กำหนดระยะประกันความชำรุดบกพร่อง


ผู้รับจ้างต้องประกันความชำรุดบกพร่องระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


๑๒.พื้นที่ดำเนินการ ปรับปรุงคูระบายน้ำ หมู่บ้าน สวป. (ซอย ๒ ,ซอย ๓) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำหมู่บ้าน สวป.(ซอย ๒, ซอย๓) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจสอบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายบุญฤทธิ์ จันทศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวยิณี อินทร์ทองคำ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุนีย์ บุญจันทร์ศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ